

Сметно-дефектная ведомость № 219

"Текущий ремонт отдельностоящего здания (МНОГОЭТАЖНАЯ И ОДНОЭТАЖНАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ) (производственное) кад. №52:18:0040227241. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещения № 375 (71 Ж) в/о Ш-Ц/32-33 производственной части ОИЦ Лит.109А1. Инв.№ 11973." (согласно п. II приложение 3 МДС 13 - 14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Расчистка стен шпателем вручную от старой краски	м2	92
2	Ремонт штукатурки стен ТТ 20 тол. 20мм (17 кг/м2 при 10мм) с предварительной грунтовкой ЕКГ 100 (120г/м2) отдельными местами S до 1м2	м2	28
3	Шпаклевка стен ЕК -К200 толщ. 2мм ( расх.0,95 кг/м2 т1мм ) с предварительной грунтовкой ЕКГ 100 (120г/м2)	м2	92
4	Улучшенная окраска стен краской ВДАК за 2 раза (130г/м2) по грунту (120г/м2)	м2	92
5	Замена потолочных плит (600х600) потолков Армстронг	м2	38
6	Замена стеклопакета однокамерного 1,4х1,15 м	м2	1,6
7	Укрытие пола плёнкой ПВХ	м2	60
8	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) с последующей перестановкой Н=5м	м2гп	40
9	Затаривание стр. мусора в мешки	тн	1/1
10	Погрузка вручную и вывоз стр. мусора на расст. 35 км с утилизацией	тн/м3	

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3, п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

В.Н. Баталин

А.Ю. Ермилов