

Сметно-дефектная ведомость

№ 212

Кап. ремонт постового модуля на стоянке ЗМГА, кад. №52:18:0040288:258. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: кровли постового модуля ЦФО-1 ДлПВиУС

ПАО "ГАЗ" согласно п. IV приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№№	Описание работ, материалов	Ед. изм.	Объем
1	Разборка кровли из 3 слоёв наплавляемого материала в с прорезкой борозд глубиной до 50 мм	м2/мл	12 19
2	Устройство кровли из 1 слоя наплавляемого материала Унифлекс ЭПП, с применением газовых горелок	м2	24
3	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала (Унифлекс ЭПП, Унифлекс ЭКП) с применением газовых горелок	м2	24
4	Промазка оконных блоков герметиком Силируб белый (рас.180 гр/м.п)	мп	20
5	Промазка металлического фартука резинобитумной мастикой Bitumast шириной 10 см (рас.300 гр/м.п)	мп	3
6	Погрузка строительного мусора в автотранспорт вручную с отвозкой мусора на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м3	0,2/0,1


Рекомендую применить: К=1,15 согласно МПСН №1028 табл.3 п.3

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

В.Н. Баталин

А.Ю.Ермилов

 А.А. Тукнов
01.04.2012