

Ведомость объемов работ по объекту:				
Кирпичная дымовая труба Н=29,9 м, инв. №18890, расположенная по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ленина, д.88				
№№	Наименование работ	Примечание	Объем работ	Ед.Изм.
1	Расшить трещины в кирпичной кладке ствола дымовой трубы шириной раскрытия до 5мм	с отм. +13,500 до отм. +15,500, с отм. 26,000 до отм. +29,000	15	пм
2	Зачеканка трещины в кирпичной кладке ствола дымовой трубы шириной раскрытия до 5мм раствором "MasterEmaco S488" или подобным	25кг смеси "MasterEmaco S488"	15	пм
3	Удаление разрушенной кирпичной кладки до твердого кирпича на отм. +2,720 и с отм. +28,800 до отм. +29,500		20	мкв
4	Восстановление кирпичной кладки на отм. +2,720 и с отм. +28,800 до отм. +29,500	1,5м3 кирпича полнотелого красного, смесь кладочная 1000кг	20	мкв
5	Гидрофобизация восстановленной кирпичной кладки	гидрофобизатор 10л	20	мкв
6	Восстановление цементных отливов оголовка и нижнего карниза дымовой трубы	смесь цементно-песчанная м350 - 500кг	20	пм
7	Удаление разрушенной части футеровки с отм.+21,290 до отм.+29,900		45	мкв
8	Вынос строительного мусора из тела трубы		2	тн
9	Обмазка футеровочного слоя	смесь "MasterEmaco S488" -1800кг	45	мкв
10	Расшивка швов от рыхлой смеси		1000	пм
11	Восстановление растворных швов кирпичной кладки дымовой трубы на дефектных участках с отм. +23,000 до отм. +28,800	Ремонтная смесь "MasterEmaco S488" 300кг	1000	пм
12	Защитка коррозии стального кольца		19	шт

13	Восстановление узлов крепления молниеотвода		2	шт
14	Удаление растительности с конструкции дымовой трубы		10	пм
15	Гидроструйная очистка тела трубы от старой краски		340	мкв
16	Восстановление сигнальной окраски трубы в 2 слоя	Краска ОС-12-03	340	мкв
17	Вывоз мусора		2	тн

Составлено
 в м.м. 15.05.2012 г.