

Дефектная ведомость

N 528

Текущий ремонт отдельностоящего здания ремонтно-механического цеха (производственное). Кад. №52:18:0040227:287. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: наружных кирпичных стен на кровле цеха в/о А-У/3; Л/3-29 РМЦ. Литер 134А.

ООО «Сервисный центр». (инв. № 400360)
(согласно п. II, IV приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	Ед. изм.	Объем работ
1	Ремонт кирпичной кладки из силикатного кирпича М 150 толщ. 250 мм на растворе с использ-м сухой смеси Престиж-С «Кладочная» М-150 (1450 кг/м3)	м2	12
2	Отбивка штукатурки ср. тол. 25 мм	м2	1056
3	Удалить механическим способом ослабленные участки кладки стен до прочного слоя и придать шероховатость металлической щеткой, скребком с последующим обеспыливанием	м2	352
4	Нанести на стены чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком	м2	1092
5	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300 (120г/м2) за 2 раза	м2	1056
6	Ремонт штукатурки откосов окон ср. т.40 мм смесью ЕК ТТ30 (расход 17кг/м2, толщ 10мм) с предварительным грунтованием ЕК GS300 (расход 120мл/м2 за 1 раз) за 2 раза	м2	36
7	Штукатурка стен составом смесью ЕК ТТ50 т. 20мм (14 кг/м2 т.10мм) с отбивкой старой штукатурки и расчисткой трещин отд. местами площ. до 10 м2	м2	352
8	Установка металлической плетеной сетке 50х50х3 мм (рабица) по ГОСТ 5336 (2,42 кг/м2) на метал. штырях (D=6мм L=180мм-3168 шт- 132кг)	м2	1092
9	Штукатурка стен смесью ЕК ТТ30 средней т.30 мм (17 кг/м2/10мм)	м2	1056
10	Шпатлевка стен, откосов ЕК VH80 т. 2мм (0.86 кг/м2 т. 1мм)	м2	1092
11	Улучшенная окраска откосов, стен акриловой фасадной краской (200 г/м2 в 1 слой) за 2 раза по грунту ЕК G200 (120г/м2)	м2	1092
12	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) с последующей перестановкой Н=10 м	м2	420
13	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) с последующей перестановкой Н=4 м	м2	540
14	Замена с изготав-м оцинк-ных отливов толщ 0,55 мм шир. 250 мм – 56 м.п., шир. 400 мм – 264 м.п. с крепл. дюбель шуруп 6*80	м2	119,6
15	Укрытие кровли плёнкой ПВХ (т.200мкм) с последующей перестановкой 240м2	м2	80
16	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	74
17	Погрузка строительного мусора в а/м вручную с отвозкой на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м3	74/41
18	Погрузка мет. лома в а/м вручную с отвозкой на расстояние до 3 км	тн	0,52

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЗЗ

Руководитель группы ООО «Сервисный центр»

Технический директор ООО «Сервисный центр»

В.Н. Баталин

А.Ю. Ермилов

И.А. Ковалев

КА Батунов