

Сметно-дефектная ведомость № 123

К/ремонт ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИИ (УПК "АВТОТЕХНИКУМ") кад. №52:18:0040211:993. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений № 28. 1го этажа; № 30. 2го этажа. Лит А2. (пр. Ленина д.111). Инв № 409755 ЦФО-01 ЦАО "ТАЗ"

(Согласно пп. V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Демонтаж алюминиевого дверного блока (ДО 1,4*1,2)	м2/шт	3,08/1
2	Монтаж алюминиевого дверного блока (ДО 1,4*1,2)	м2/шт	3,08/1
3	Ремонт штукатурки стен смесью ЕК ТГ 40 т. 30мм (расход 11,7кг/м2 при тол 10мм) отдельными местами площадью до 1 м2 с отбивкой старой штукатурки	м2	3,7
4	Сплошное шпательование стен смесью ЕК К200 т. 3мм (расход 0,93 кг/м2 т. 1мм) по грунтовке ЕК G200 в один слой (расход 120 г/м2 за 1 раз)	м2	73,3
5	Оклеивание стен стекло обоями под окраску на клее КЕЛИД (расход 7 г/м2) по грунту ЕК G200 (расход 120 г/м2 за 1 раз)	м2	73,3
6	Окраска стен акриловой краской ВДАК за 2 раза (180г/м2 за 1 раз) с добавлением колера	м2	73,3
7	Окраска труб отопления и эмалью ПФ-115 за 2 раза с расчисткой старой краски до 30% (расход 130 мм на м2).	м2	2,8
8	Демонтаж напольной плитки и монтаж б/у на Жидкие Гвозди Универсальные Прозрачные Novosolot (2 шт)	шт/м2	10/0,9
9	Огрунтовка пола за один раз. Грунтовка ЕК Бетон контакт (расход 200г/м2 в один слой)	м2	1,08
10	Устройство наливного пола т.20 мм (самовыравнивающийся Ветонит FAST 4000). Расход сухой смеси 1,6 кг/м2/1 мм с последующей покраской за 2 раза (краска ПФ 266 расход 120г/м2 в один слой)	м2	1,08
11	Погрузка строительного мусора на автомашину вручную	тн	0,08
12	Отвозка строительного мусора на 35 километров с утилизацией	тн/м3	0,08/0,05

Применить К-1,15 согл. прил 10.т3.п3. №421 от 04.08.20г

Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».

У.Н.Кутузова

Руководитель группы ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».

А.Ю.Ермилов

В.А.Турков