

Дефектная ведомость №174

Текущий ремонт отдельностоящего здания (медико-санитарная часть, здание №1, аптека) (нежилое) кад. 52:18:0040211:925, инв. №400405. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: фасада поликлиники №1. Лит. А, А1, А2. ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ» (согласно п. IX приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных	м ²	15
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпич силикатный 250х120х88мм, раствор кладочный цементно-известковый М150)	м ³	0,9
3	Обеспыливание поверхности	м ²	50
4	Огрунтовка стен составом ЕК G100 (расход 150 мл/м ²)	м ²	50
5	Штукатурка стен смесью ЕК ТТ30 т. 25-30 мм (расход 42,5 кг на 1 м ² , при толщине 25 мм или 51 кг на 1 м ² при толщине 30 мм)	м ²	50
6	Шпатлевка стен смесью ЕК VN80 (расход 1,3 кг на 1 м ²)	м ²	50
7	Окраска стен акриловой фасадной краской за 2 раза (расход 200 г/м ² за 1 раз) с предварительной грунтовкой 1 раз (расход 150 мл/м ²)	м ²	50
8	Установка инвентарных лесов б/у высотой 9 м	м ²	27
9	Установка инвентарных лесов б/у высотой 7 м	м ²	21
10	Тоже перестановка	м ²	21
11	Погрузка строительного мусора в а/м вручную с отвозкой на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м ³	1,37/0,76

Применить К=1,15 согласно прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Приказ №421 от 04.08.2020.

Технический инспектор ОСЭЗ
УКС ООО «Технопарк»

А.Д. Бершова

Руководитель группы ОСЭЗ
УКС ООО «Технопарк»

А.Ю. Ермилов

Петрушев А.И.