

Сметно-дефектно ведомость № 68
Капитальный ремонт в: ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
(подсобно-производственное), . Кад. №52:18:0040227:237. Расположение частей объекта
и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: гардеробов
на 2 этаже в помещениях 9,11; Лит. «200А. ООО «НАК». Инв.№ 400373. *СДТК*
(согласно п. VIII приложение 8 МДС 13 – 14.2000)

№	Наименование работ	Ед.	Об	тн
Ремонт гардероба в помещении №9				
1	Расчистка побелки с потолка скребками с последующей промывкой водой под давлением	м2	29,7	
2	Покраска потолка вододисперсионной краской (белая)	м2	29,7	
3	Отбивка штукатурного слоя со стен t=30 мм	м2	39,2	
4	Разборка керамической плитки со стен с отбивкой клея	м2	28	
5	Зачистка стальных труб от старой краски	м2	1,8	
6	Покраска металлических труб и радиаторов эмалью (АК) VGT ВД-АК-1179 (в 2 слоя) (100гр./м2)	м2	1,8	
7	Обработка стен грунтовкой ЕК GS400 в 2 раза (200г/м2 за 1 раз)	м2	67,2	
8	Нанесение штукатурного слоя на стены t=20мм составом ЕК ТТ30 (17кг/м2 при t=10мм)	м2	67,2	
9	Обработка оштукатуренной поверхности стен грунтовкой ЕК GS400 (в 2 слоя)	м2	67,2	
10	Нанесение шпатлевки на стены ЕК VH30 (расх. 1.3 кг/м2 при t=1 мм)	м2	67,2	
11	Обработка шпатлеванной поверхности стен грунтовкой ЕК GS400 (в 2 слоя)	м2	67,2	
12	Улучшенная окраска стен водостойкой матовой краской "Pufas Matt-LatexA"(белая)за 2 раза (190 г/м2)	м2	67,2	
13	Пленка для укрытия поверхностей пола и шкафов ПВХ t=0.2мм (с последующей перестановкой)	м2	40	
14	Демонтаж дверных деревянных блоков	шт	2	
15	Монтаж дверного блока. Алюминиевая, тёплая, глухая входная дверь RAL-9006. (РАЗМЕРЫ УТОЧНИТЬ ПОМЕСТУ!!!)	шт	1	
Ремонт гардероба в помещении №11				
17	Расчистка побелки с потолка скребками с последующей промывкой водой под давлением	м2	14,7	
18	Покраска потолка вододисперсионной краской (белая)	м2	14,7	
19	Отбивка штукатурного слоя со стен t=30 мм	м2	34	
20	Разборка керамической плитки со стен с отбивкой клея	м2	23	
21	Демонтаж трубы Ф=100 мм (чугун)	мп	1	
22	Нанесение на стены грунтовки ЕК GS400 в 2 слоя	м2	57	
23	Нанесение штукатурного слоя на стены t=20мм составом ЕК ТТ30 (17кг/м2 при t=10мм)	м2	57	
24	Обработка оштукатуренной поверхности стен грунтовкой ЕК GS400 (в 2 слоя)	м2	57	
25	Нанесение шпатлевки на стены ЕК VH30 (расх. 1.3 кг/м2 при t=1 мм)	м2	57	
26	Обработка стен грунтовкой ЕК GS400 в 2 слоя	м2	57	
27	Улучшенная окраска стен . Водостойкая матовая краской "Pufas Matt-LatexA"(белая)за 2 раза (190 г/м2)	м2	57	
28	Пленка для укрытия поверхностей пола и стен ПВХ t=0.2мм (с последующей перестановкой)	м2	40	
29	Затаривание строительного мусора в мешки с отвозкой на 35 км и утилизацией	м3/ тн	5.13/ 6	
30	Погрузка металлолома на автомобиль и отвозка до 1 км	тн	0,021	

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр


Ведущий инженер-технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

Д.В. Горшков

А.Ю. Ермилов

Сметовщик: Нел УИР



А.Ю. Ермилов