

Сметно-дефектная ведомость № 179

Кап. ремонт. Нежилое отдельностоящее здание (профком и бытовой отдел ОАО "ГАЗ"). кад. № 52:18:0040211:257. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещения № 34. Лит.А (1й этаж установка двери. здания пр. Ленина 123).

ООО «АЗ ГАЗ» Инв. № 32511

(Согласно пп. III. V приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж деревянной двери h2,3*1,5	шт/м2	2/6,9
2	Установка железной двери с смотровым глазком (1шт) и магнитным замком (1шт)	шт/м2	2/6,9
3	Демонтаж основания ступеней из бетона тол.	м²	12,4
4	Демонтаж существующего покрытия из керамогранитной плитки толщиной до 15 мм	м²	8,4
5	Ремонт основания площадок и ступеней песко-бетонной смесью М300 (расх. на 1750 кг/м³) (площадь мест до 1м²)	м²/м³	12,4/0,4
6	Облицовка площадки тротуарной плиткой цвет серый.Размер - 300х300х30 мм. на клей «ЕК 4000 ТИТАН» расход клея 4кг/м² при тол. слоя 5мм	м²	8,4
7	Облицовка ступеней на клей «ЕК 4000 ТИТАН» расход клея 4кг/м² при тол. слоя 5мм с установкой. Наборные ступени проступь накладная «три прорези-шагренъ» 1500*330*40-9шт.подступенок для проступи «три прорези-шагренъ» 1500*130*20-9шт	м²	4,5
8	Окраска стен (22,6м²) и потолка (8м²) фасадной краской за 2раза. Краска водно-дисперсионная фасадная НИОМ-104 (расход краски 120мл/м² в один слой.) с добавлением колера.	м²	30,6
9	Окраска за 2 раза деревянных поручней. Эмаль ПФ 115 (расход краски 120г/м²)	м²	3
10	Погрузка строительного мусора автотранспорт вручную	т/м³	0,3/0,2
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 35км с утилизацией	т/м³	0,3/0,2
	Примечание: скрытые работы предъявлять тех инспектору ОСЭЗ до начала последующих работ.		

Применить К=1,15 согласно прил.10, табл.3, п.1.2 Приказ № 421 от 04.08.2020г..

Технический инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».




У.Н.Кутузова


Руководитель группы ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк».




А.Ю.Ермилов



по фасаду



левая дверь



правая

Ленина 123 центральный вход