

Сметно-дефектная ведомость № 38

Кап.ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад.52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений № 771,772 (женский санузел); помещения № 774,775 (мужской санузел) в/о К-Л/76-77 на 1эт. 4 вставка МСК-9 ЗМА ООО "НАК", Лит. К. инв. №30128 (согласно разделов V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Разборка сущ. деревянных дверных блоков	м²	8,4
2	Разборка керамической плитки настенной на цем-пес р-ре	м²	144
3	Разборка штукатурки стен т. 40мм	м²	144
4	Разборка подиумов из кирпича	м³	2
5	Разборка керамической напольной плитки	м²	44
6	Разборка стяжки пола из цем.-песчаного раствора толщ.100мм	м²	44
7	Разборка подвесного потолка «Армстронг»	м²	40
8	Кирпичная кладка подиумов под чаши Генуя из керамического кирпича на сухой смеси М150 (расх. 1450кг/м²)	м³	6
9	Обработка стен антигрибковым составом, типа Неомид (расх.0,3кг/м²)	м²	144
10	Обработка потолков антигрибковым составом, типа Неомид (расх.0,3кг/м²)	м²	40
11	Огрунтовка стен бетоноконтактом (расх.0,2кг/м² за 1 раз)	м²	144
12	Улучшенная штукатурка стен по мет.сетке штукатурной смесью ЕК ТТ30 толщ.40мм (расх.18кг/м² толщ.10мм)	м²	144
13	Огрунтовка стен за 2 раза грунтовкой ЕК GS400 (расх.0,2кг/м² за 1 раз)	м²	144
14	Устройство обмазочной гидроизоляции стен на Н=0,4 м составом Mapelastic (1,7 кг/ м² при толщине слоя 1 мм) толщиной 2 мм	м²	21
15	Облицовка стен керамической плиткой 250х330мм (белый, синий) на клее ЕК3000 толщиной 5 мм (2,5 кг/ м²) с затиркой швов составом Ultracolor (0,2кг/ м²)	м²	144
16	Огрунтовка пола бетоноконтактом (расх.0,2кг/м² за 1 раз) за 2раза	м²	44
17	Устройство стяжки из сухой смеси М150 толщ.50мм (расх.1450кг/м³)	м²	44
18	Установка пластиковых уголков ПВХ	мп	52
19	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 600х600 мм базальтовые влагостойкие белые.	м²	40
20	Устройство обмазочной гидроизоляции полов составом Mapelastic (1,7 кг/ м² при толщине слоя 1 мм) толщиной 2 мм	м²	44
21	Устройство стяжки из сухой смеси М150 толщ.50мм (расх 1450кг/м³)	м²	44
22	Устройство покрытия пола из противоскользящей керамогранитной плитки 600х600 мм (серый) на клее ЕК3000 (расх.4кг/м² с затиркой швов ЕК F100 (расх.0,2кг/м²)	м²	44
23	Установка дверных блоков алюминиевых ДГ 2,1х10 (серый) в комплекте с фурнитурой, ручкой, доводчиком на монтажной пене «Макрофлекс» 1б. на дверной блок	шт	2
24	Установка дверных блоков ДГМ 2,1х10 (серый) в комплекте с фурнитурой, ручкой, доводчиком на монтажной пене «Макрофлекс» 1б. на дверной блок	шт	2,0
25	Замена сантехнических кабин (1250 х 1800), полотна дверей 8 шт. шириной 600мм, укомплектовать ручками и задвижками	шт	8
26	Затаривание в мешки, погрузка, перевозка на 30км и утилизация мусора -30 м³	т	48

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

В.Н. Баталин

Руководитель группы ОСЭЗ УКС

А.Ю. Ермилов

Главный специалист ГЭОТ и РБ

[Подпись]

Ю.В. Кургузов

получено 30.04.2024

Дефектная ведомость № 87


Кап.ремонт: Механо-сборочный корпус №9 (нежилое) Кад. 52:18:0040288:193, Лит.К, К1.
 Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: мужской санузел в осях К-Л/76-77 помещения № 774, 775 и женский санузел в осях К-Л/76-77 помещения №771, 772, 1-й этаж, Лит.К, (ВК); ООО «НАК» ЗМА инв.№ 30128, (Модернизация), (Согласно пп. XIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Мужской и женский санузел в осях К-Л/76-77 помещения № 771, 772, 774, 775			
Демонтажные работы			
1.	Разборка трубопроводов из ПП канализационных труб диам. 110 мм	м	12
2.	Разборка трубопроводов из чуг. канализационных труб диам. 50 мм	м	4
3.	Демонтаж ст. трубопроводов ф25	М	12
4.	Демонтаж ст. трубопроводов ф20	м	20
5.	Демонтаж умывальников со смесителями и сифонами	шт	2
6.	Демонтаж унитазов-компакт	шт	6
7.	Демонтаж трапов ф50	шт	2
Монтажные работы (согласно ТЗ от 29.01.24)			
8.	Прокладка вн. труб-дов канализации ПВХ труб диам. 110 мм	м	14
9.	Труба ПВХ безнапорная ф110	м	14
10.	Тройник ПВХ ф110х110х110 45град	шт	10
11.	Заглушка ПВХ Ф110	шт	2
12.	Заглушка ПВХ Ф110	шт	2
13.	Отвод ПВХ ф110 45град	шт	4
14.	Переход ПВХ Ф110хф50	шт	2
15.	Муфта соединительная ПВХ ф110	шт	4
16.	Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой 3011 (Дн 100) ДН110 мм, шпилька М8-0,3м, пластмассовый дюбель, саморез	шт	14
17.	Прокладка вн. трубопроводов канализации из ПВХ труб диам. 50мм	м	4
18.	Труба канализационная ПВХ Ф50	м	2
19.	Муфта ПВХ Ф50	м	2
20.	Хомут в сборе Ф50	шт	4
21.	Тройник ПВХ ф50х50х50 45град	шт	2
22.	Заглушка ПВХ Ф 50	шт	2
23.	Угол ПВХ Ф50 -45град	шт	2
24.	Тройник ПВХ ф110х50х110 45град	шт	2
25.	Установка трапов ф50 (Трап HL Ду50 с «сухим» сифоном Primus)	шт	2
26.	Монтаж напольных унитазов (Унитаз напольный «Чаша Генуя» из нержавеющей стали в комплекте с сифоном, с навесным бачком пластмассовым (слив кнопкой), гибкой подводкой l=60– 1 шт, сливной трубой)	компл	8
27.	Монтаж умывальников (Умывальник Sanita Luxe белый с пьедесталом Classic б/к Sanita Luxe CSCSLPD01 в комплекте с креплением, сифоном, смесителем рычажным с высоким изливом, подводки гибкие l=60см-2шт)	компл	4
28.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф25	м	20
29.	Трубы армированные полипропиленовые ф25	м	20
30.	Муфта соед. ППф25	шт	8
31.	Хомут в сборе Ф25	шт	16

32.	Тройник п/п ф25х20	шт	10
33.	Монтаж трубопровода из армированных полипропилен. труб ф20	м	16
34.	Трубы напорные армированные полипропиленовые ф20	м	16
35.	Врезка трубой п/п ф20 в ст.трубу ф20	1вр.	2
36.	Муфта разъёмная «Американка» ПП 20 1/2 вн. резьба	шт	2
37.	Муфта соедин. ПП20	шт	8
38.	Угол ф20 90град	шт	8
39.	Тройник ф20х20х20	шт	4
40.	Хомут в сборе Ф20	шт	16
41.	Монтаж шаровых кранов ПП:	шт	16
	-Кран шаровой ф20	шт	14
	-Кран шаровой ф25	шт	2
42.	Установка кранов поливочных (Кран шаровой поливочный ДУ15 со штуцером под резиновый шланг)	шт	4

Применить коэф. на з/плату К=1,15 Приказ Минстрой №421 от 04.08.2020г. таб.3, пункт 3, прил. 3

Ведущий инженер - тех.инспектор ОСЭЗ УКС

 М.Н. Молькова

Руководитель группы ОСЭЗ УКС


 А.Ю. Ермилов

Согласовано:

Представитель заказчика

Главный специалист ГЭОБН ПБ

Получено 15.02.2024г.

 Ю.В. Курязиков

Сметно-дефектная ведомость

Капитальный ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад. №52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений №771,772 (женский санузел), помещения №774,775 (мужской санузел) в/о К-Л/76-77 на 1 эт. 4 вставка МСК-9 ЗМА ООО "НАК". Лит. К, инв.№30128

(согласно раздела XV приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж светильников люминисцентных	шт	8
2	Демонтаж кабеля	м	10
3	Демонтаж розеток и выключателей	шт	2
4	Щит распределительный навесной белый, дверь прозрачная на 8 модулей IP40 Easy9	шт	2
5	Установка выключателя автоматического однополюсного 25А С Easy9	шт	2
6	Установка выключателя автоматического дифференциального АВДТ 1П+N 16А 30мА С АС EASY9	шт	2
7	Установка выключателя автоматического однополюсного 10А С 4,5кА EASY9	шт	2
8	Монтаж кабель-канала 25х16мм белый ЭЛЕКОР	м	12
9	Прокладка гофрированной трубы D25 (держатель с защелкой 25мм - 60 шт.)	м	60
10	Прокладка гофрированной трубы D20 (Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый - 1 уп.)	м	68
11	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский	м	30
12	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 плоский	м	50
13	Монтаж кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4(N, PE)-0,660 однопроволочный	м	60
14	Распределительная коробка Промрукав для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная HF 80х80х40	шт	10
15	Клемма трехпроводная 221-413	шт	36
16	Монтаж розетки ЭТЮД двойная наружная с заземлением со шторками белая	шт	2
17	Монтаж выключателя ЭТЮД двухклавишного наружного белый сх.5	шт	2
18	Монтаж светильник светодиодный Jazzway 48Вт 4200Лм 6500К 595х595х19 IP40/PPL 595/U	шт	12
19	Пробивка отверстий через стену т. 0,2 м	шт	4

Главный специалист ГЭООТчПБ ЮКЕ Кургузиков Ю.В./

Сметно-дефектная ведомость

Кап.ремонт (модернизация) механо-сборочного корпуса №9 (нежилое). Кад.52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: помещений № 771,772 (женский санузел); помещения № 774,775 (мужской санузел) в/о К-Л/76-77 на 1эт. 4 вставка МСК-9 ЗМА ООО "НАК". Лит. К. инв. №30128 (согласно разделов V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Вентиляция			
1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг	шт	8
2	Диффузор вытяжной DVS 150 VENTART	шт	8
3	Площадка торцевая металлическая Ф150 мм	шт	8
4	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	4
5	Воздуховод гибкий гофрированный Ф150 мм	шт	8

Главный специалист ГЭООГ и ПБ ИЖС Ю.В. Кургузиков
18.03.2024