

Дефектная ведомость № 128

Тек. ремонт Отдельностоящее здание (нежилое), Кад. №13:23:1005075:20; Лит: X,х; инв№1-9.  
Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется  
ремонт: кровли в/о А-Х/0-1. Здание корпуса заводоуправления АО"САЗ" (Согласно п. IV  
приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измер.	Объем работ	Примеч.
1	Прорезка борозд	мп	630	
2	Разборка существующей кровли из 4 слоев наплавляемого материала	м2	350	
	Разборка цементной стяжки т.30 мм.	м2	122,5	
3	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора t=30 мм М 150 (18 кг/м2 при т.10 мм)	м2	122,5	
5	Огрунтовка стяжки праймером Технониколь01 (0,3л/м2)	м2	122,5	
6	Устройство кровли из наплавляемого материала Унифлекс ЭПП-4 б/п в 1 слой Унифлекс ЭКП-5 с/п в 1 слой с применением газовых горелок	м2	350	
	Демонтаж фартуков парапета из листовой оцинкованной стали t=0.7 мм	м.п.	10	
	Монтаж старых фартуков парапета	м.п.	10	
8	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 35 км.с утилизацией	тн/м3	11,5/7	

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Ведущий инженер-технический инспектор



Д.В. Горшков

Руководитель группы ОСЭЗ

А.Ю. Ермилов

созн  


28.02.24