

# Сметно-дефектная ведомость № 139

Текущий ремонт Отдельностоящего ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЕ, С ПРИСТРОЯМИ ЛИТ. "И", "И1", "И2" (нежилое), Кад. 52:18:0040288:192. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт парапета с южной стороны здания в/о А1-А21 УВЛ (СВХ) ООО «АЗ «ГАЗ». Лит. И2. Инв.№ 25148.  
(согласно п. IX приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Замена фартука парапета из оцинкованной стали толщ. 1мм, окрашенной с 2-х сторон RAL 5015 шириной 0,7м с креплением на дюбель-шурупах 4,5*40мм-расход бшт/м.п.-780шт и на заклепках 4,8*25мм-расход бшт/м.п.-780шт	м.п.	168
2	Разборка деформированной зашивки фасада из оцинкованного листа	м2	58
3	Монтаж ограждающих конструкций стен фасада из оцинкованного профлиста С21-1000-0,7мм окрашенного RAL 5015 с одной стороны с креплением саморезами В6*40мм-расход 8шт/м2-960шт и заклепками 4,8*25мм-расход 8шт/м2-960шт (расход профлиста принять с учетом перекрытия листов	м2	58
4	Установка инвентарных трубчатых лесов (б/у) Н=16 м	м2 в.пр.	24
5	То же перестановка	м2 в.пр.	48
6	Погрузка строительного мусора на автотранспорт вручную	тн	0,2
7	Погрузка м/лома в а/м вручную	тн	0,96
8	Отвозка м/лома на расстояние до 3 км	тн	0,96
9	Отвозка мусора на расстояние до 30 км с утилизацией	тн	0,2


Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

В.Н. Баталин

Руководитель группы ОСЭЗ

А.Ю. Ермилов

*Согласовано*  *Федотов А.А.*