

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАКАЗЧИК

Игорь А. Н.

Дефектная ведомость № 91

Кап.ремонт Встроенно-пристроенное помещение № 1 (КОРПУС КУЗНЕЧНО-РЕССОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
(нежилое). Кад.52:18:0040227:761. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых
выполняется ремонт: лит.36А,36А22 помещение №56,43,45,49,51-53,265 (ремонт помещений 1,2 этаж) УТО ГКЦ КРЗ
ООО "НАК" инв.№ 32399 (Согласно пп. V, VI, VIII приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
Помещение № 56 1 эт.				
1	Изготовление и монтаж м/к каркаса из трубы 60х3 мм-0,158тн, лист т.5 мм-0,014тн, анкера 100х8 мм-36 шт.	тн	0,172	
2	Окраска м/к каркаса эмалью ПФ-115 за 2раза по грунту ГФ021. с обезжириванием	м2	7,9	
3	Зашивка каркаса ГКЛ т.12,5 мм (ПС 60х27-36 мм)	м2	48	
4	Замена стояка ливневой канализации труба ПВХ Ø100 мм	мп	4	
Помещение № 43,45,49,51-53 2 эт.				
5	Нарезка швов т.до 50 мм	мп	96	
6	Разборка облицовки стен керамической плиткой	м2	108	
7	Облицовка стен и колонн керамической плиткой на клей ЕК-3000 с затиркой Церезит (расход 0,2кг/м2) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	108	
8	Разборка полов из керамгранитной противоскользящей плитки	м2	11	
9	Устройство полов из керамгранитной противоскользящей плитки 300х300 мм на клей ЕК-3000 с затиркой Церезит (расход 0,2кг/м2) по грунту ЕК G200 (0,12 кг/ м2)	м2	11	
10	Ремонт защитного слоя бетона т.20 мм ж/б перекрытия составом Mapegrout 430 с отбивкой защитного слоя (18 кг/м2 при т.10 мм) пом.41,42,45,49	м2	6	
11	Расчистка старой краски потолков пом.41,42,45,49	м2	100	
12	Огрунтовка поверхности грунтом GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) пом.41,42,45,49	м2	100	
13	Шпатлевка поверхности стен ЕК К300 т.3 мм (0,93кг/м2 при т.1 мм) пом.45,49	м2	78	
14	Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2раза по грунту GLIMS PrimeГрунт (0,2 кг/ м2) пом.45,49	м2	78	
15	Устройство подвесных потолков Армстронг по металлическому каркасу пом.41,42	м2	12	
Помещение № 265 1 эт.				
16	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/6,4	
17	Установка оконных блоков из ПВХ с двойным стеклопакетом, откосами, отливами, подоконной доской (размеры уточнить после демонтажа)	шт/м2	2/6,4	
18	Погрузка строит.мусора на а/м с отвозкой на расст.30 км с утилизацией	м3/тн	1,6/1,36	

Применить коэф. на з/плату K=1,15 пр.421 таб.3

Дефектную ведомость составил:

Руководитель группы ОСЭЗ
(должность, ФИО, подпись)

А.Ю.Ермилов

Подрядчик:
Дефектную ведомость получил:
(должность, ФИО, подпись)