



Фрагмент плана на отм. +0.160



Разрез 1-1



Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1 (1 место)	

Спецификация перемычек



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
1	1.038.1-1 вып.4	8ПБ 13-1	2	28	

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
1	ГОСТ 31173-2003	Дверь ДСН ЛПН М2 2100х900	1	—	

Спецификация элементов, замаркированных в узлах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
MC1 MC2	2.430-20 вып. 3	п.а. узла 1 Изделие соединительное, шаг 900	3	0.5	
	—//—	Изделие соединительное, шаг 900	3	0.5	
1 2	2.430-20 вып. 4	Узел 2 Костыль (ЭФ 37), шаг 750 Оцинков. сталь 6000х400х0.7 Бортик из минплиты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС	9 1 0.02	0.5 — —	м ³



Порядок установки наружной двери:

1. Демонтировать существующее окно и два оконных простенка.
2. Демонтировать сущ. поковую панель в осях "В/1-В/2 / 116".
3. Вместо демонтированных элементов стены установить новую стену из пенобетона, наружную дверь и демонтированное окно.

1. Стену из пенобетонных блоков марки I-B5D600 F75-2 (ГОСТ 21520-89) на растворе М50 установить в осях В/1-В/2 / 116 до отм. +3.000. Объем пенобетона - 3.6 м³.
2. Крепление проектируемой стены из пенобетона к сущ. каркасу выполнять по аналогии узла 1 серии 2.430-20 вып. 3.
3. Проектируемые стены из пенобетона изнутри оштукатурить и окрасить акриловой краской по оштукатуренной поверхности цветом сущ. краски помещений. Площадь штукатурки - 14 м². Проектируемые стены из пенобетона снаружи оштукатурить и окрасить акриловой фасадной краской по оштукатурен. поверхности цветом сущ. краски панелей. Площадь штукатурки - 14 м².

Условные обозначения:

- существующие стены;
- пенобетон (проектируемая стена);
- ① — тип двери;

00413-4-3-AC2 / 0131

ОАО "ГАЗ"

Изм.	Кол.	Лист	Фол.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Саломадина	С	05.03			Р	2	
Утвердил	Воробьев	В	05.03			Центральный склад в/о 63-116/А-Д		
Проверил	Е. Воробьев	В	05.03			Офисы.		
Разработал	Саломадина	С	05.03			Фрагмент плана на отм. +0.160. Разрез 1-1. Узлы		

ООО "Нижегородский Сантехпроект"