


Фрагмент плана в осях 45-46/A



Разрез 1-1





Схема заполнения оконных проемов:



Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1 (1 место)	

Спецификация перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
1	1.038.1-1 вып.4	8ПБ 13-1	2	28	


Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
1	ГОСТ 31173-2003	Дверь ДСН ЛПН М2 2100x900	1	—	
ОК1	ГОСТ 30674-99	Окно ОП В2 1800*-2400* (4М1-12-4М1-12-4М1-12-4М1)	1	—	


Спецификация элементов, замаркированных в узлах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
MC1	2.430-20 вып. 3	п.а. узла 29	3	0.5	
MC2	—//—	Изделие соединительное, шаг 900	3	0.5	
1	2.430-20 вып. 4	Узел 2	9	0.5	
2	—	Костыль (ЭФ 37), шаг 750	1	—	
		Оцинков. сталь 6000x400x0.7	0.02	—	м³

1 Крыльцо (1 место)



2 Слив (надоконный ригель условно не показан)




Порядок установки наружной двери:

1. Демонтировать существующее окно в осях "45-46 / А".
2. Демонтировать сущ. цокольную панель в осях "45-46 / А".
3. Вместо демонтированных элементов стены установить новую стену из пенобетона, наружную дверь и новое окно ОК1 (низ на отм. +1.200).

1. Стену из пенобетонных блоков марки I-BSD600 F75-2 (ГОСТ 21520-89) на растворе М50 установить в осях "45-46 / А" до отм. +3.000. Объем пенобетона - 3.6 м³.
2. Крепление проектируемой стены из пенобетона к сущ. каркасу выполнять по аналогии узла 29 серии 2.430-20 вып. 3.
3. Проектируемую стену из пенобетона изнутри оштукатурить и окрасить акриловой краской по оштукатуренной поверхности цветом сущ. краски помещения. Площадь штукатурки - 14 м². Проектируемую стену из пенобетона снаружи оштукатурить и окрасить акриловой фасадной краской по оштукатурен. поверхности цветом сущ. краски панелей. Площадь штукатурки - 14 м².

Условные обозначения:



Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №
1/2383 16.05.18

00413-4-3-AC2/1 /0131					
ОАО "ГАЗ"					
Изм. Контр.	Лист	Редок.	Подпись	Дата	
Н. контр.	Саломов	С	С	16.05.18	
Утвердил	Воробьев	С	С	16.05.18	
Проверил	Воробьев	С	С	16.05.18	
Разработал	Саломов	С	С	16.05.18	
Центральный склад в/о 1-63/А				Стадия	Лист
				Р	3
Офисы. Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 1-1. Узлы				ООО "Нижегородский Сантехпроект"	